



SO-FA
Combecave

46600 Martel

N° Siret : 34453016501255 APE:5362Z
Tél. : 0565378765
Email : contact@so-fa.fr

Mr Pique
2 rue Pierre et Marie Curie

31000 TOULOUSE

Livraison à : Mr Pique
2 rue Pierre et Marie Curie
31000 TOULOUSE

Devis N 000003 du 20/05/2013

Code	Libelle	Unité	Quantité	Prix Un.	Montant	Tva
3CHESLAQUEMA	Ponçage mécanique, grattage, rebouchage partiel, 1 couche impression, ponçage, 1 couche laque intermédiaire, ponçage, 1 couche laque mate sur les plafonds du logement. (bachage compris).	M2	10	12,50	125,00	2
2CHESLAQUEMA	Ponçage mécanique, rebouchage partiel, ponçage, 1 couche de laque intermédiaire, ponçage, 1 couche de mate sur les murs.	M2	68	13,00	884,00	1
2CHESLASURE	Epussetage, 1 couche de lasure impression Novateck, ponçage, 1 couche de finition Novateck. (Chêne clair).	M2	11	12,50	137,50	1
3CHESLAQUEMA	Ponçage mécanique, grattage, rebouchage partiel, 1 couche impression, ponçage, 1 couche laque intermédiaire, ponçage, 1 couche laque mate sur les plafonds du logement. (bachage compris)	M2	108	12,50	1 325,00	1
PAPIERSPEINT	Décollage, grattage, rebouchage partiel, ponçage mécanique, encollage, pose de papiers peint sur les murs de la chambre.	M2	72	19,00	1 368,00	1
FOURNITUREPA	Fourniture papiers peint (voir gamme de papiers) 6 Rouleaux	U	6	18,00	108,00	1
BACHAGE	Bachages des sols (polyanes) et nettoyage de fin de chantier.	U	1	300,00	300,00	1

Page 1 / 1

Tva	Taux TVA	Base HT	Montant TVA	Montant TTC
1	19.60%	4 122,50	808,00	4 930,50
2	7.00%	125,00	8,75	133,75
Total TTC			5 064,25	



Imprimer le fichier (Ctrl+P)